

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสนาเม็ง / เทศบาลตำบลสนาเม็ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,679,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 10 กุมภาพันธ์ 2569 ..... เป็นเงิน ..... 1,619,076.86 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จรรยา ศิวานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อีระพงศ์ ธงศรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 ธนะชัย โพทวี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จรรยา ศิวานนท์

10 กุมภาพันธ์ 2569 10:06:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      สันนาเม็ง      อำเภอ      สันทราย      จังหวัด      เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | งานกำแพงกันดิน จำนวน 1.000 หลังละ 1,619,076.86 บาท   | 1,619,076.86 |          |
| สรุป     | ราคากลาง<br>ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์ .....) ) | 1,619,076.86 |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

ค่านวนราคากลาง เมื่อวันที่

( จรรยา ศิวานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อธิระพงษ์ ธงศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธนะชัย โพทวิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะชัย โพทวิ

10 กุมภาพันธ์ 2569 08:54:05

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานกำแพงกันดิน   |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองห้า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  |
| แบบเลขที่                          |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันนาเม็ง / เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 3 หน้า   |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานกำแพงกันดิน | 1,239,437.24 | 1.3063   | 1,619,076.86 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                |              |          | 1,619,076.86 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,619,076.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานกำกับที่ดิน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกำกับที่ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำกับที่ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านปากกล้วย ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง / เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                       | ค่างานต้นทุน | Factor F       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|          | เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F |              |                |              |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |              |                |              |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |              |                |              |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %          |              |                |              |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |              |                |              |          |
|          |                              |              | รวมค่าก่อสร้าง | 1,619,076.86 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,619,076.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองท่า (บริเวณก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันนาเมือง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันนาเมือง / เทศบาลตำบลสันนาเมือง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( จรรยา ศิวานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ธีระพงศ์ ธงศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ณะชัย โปทวิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานโครงสร้างวิศวกรรม                               |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - 1.1 งานดินปรับเกลี่ย บริเวณพื้น+ข้างผนัง         | 367.500 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 121.00       | 44,467.50 | 44,467.50                |          |
|          | - 1.2 งานหินคลุก                                   | 67.500  | ลบ.ม. | 267.17       | 18,033.97  | 153.00       | 10,327.50 | 28,361.47                |          |
|          | - 1.3 เข็ม I 0.22x0.22x8.00ม.                      | 201.000 | ตัน   | 2,560.00     | 514,560.00 | 0.00         | 0.00      | 514,560.00               |          |
|          | - 1.4 ค่าแรงตอกเข็ม I 0.22x0.22x8.00ม.             | 201.000 | ตัน   | 0.00         | 0.00       | 370.00       | 74,370.00 | 74,370.00                |          |
|          | - 1.5 ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม I 0.22x0.22x8.00ม.       | 201.000 | ตัน   | 0.00         | 0.00       | 185.00       | 37,185.00 | 37,185.00                |          |
|          | - 1.6 แผ่นเสียบสำเร็จรูป 0.35ม.                    | 686.000 | ตร.ม. | 260.00       | 178,360.00 | 26.00        | 17,836.00 | 196,196.00               |          |
|          | - 1.7 คอนกรีต 240 Ksc.                             | 18.000  | ลบ.ม. | 1,934.58     | 34,822.44  | 329.00       | 5,922.00  | 40,744.44                |          |
|          | - 1.8 เหล็ก RB 6 มม. (เผื่อ 5%)                    | .350    | ตัน   | 20,373.83    | 7,130.84   | 4,900.00     | 1,715.00  | 8,845.84                 |          |
|          | - 1.9 เหล็ก RB 12 มม. (เผื่อ 9%)                   | 1.162   | ตัน   | 19,530.00    | 22,693.86  | 3,900.00     | 4,531.80  | 27,225.66                |          |
|          | - 1.10 เหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 181.000 | ท่อน  | 1,028.70     | 186,194.70 | 201.60       | 36,489.60 | 222,684.30               |          |
|          | - 1.11 ทาสีน้ำมัน                                  | 206.340 | ตร.ม. | 55.46        | 11,443.61  | 39.00        | 8,047.26  | 19,490.87                |          |

ธนะชัย โปทวิ

10 กุมภาพันธ์ 2569 08:53:55

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                              |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|                              | - 1.12 เพลท 0.20 x 0.20 ม. ขนาด 4.00มม.          | 201.000 | แผ่น  | 96.00        | 19,296.00  | 15.36        | 3,087.36   | 22,383.36                |          |
|                              | - 1.13 พุกยึดเพลท                                | 804.000 | ตัว   | 3.20         | 2,572.80   | 0.00         | 0.00       | 2,572.80                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                | -       | -     | 46,108.94    | 995,108.22 | 10,239.96    | 243,979.02 | 1,239,087.24             |          |
| 2                            | <b>งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</b>               |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|                              | - งานป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว 1.20 x 2.40 ม. | 1.000   | SET   | 350.00       | 350.00     | 0.00         | 0.00       | 350.00                   |          |
|                              | <b>รวมค่างานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</b>         | -       | -     | 350.00       | 350.00     | 0.00         | 0.00       | 350.00                   |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |         |       |              |            |              |            | <b>1,239,437.24</b>      |          |